Раздел 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Результаты достижения в ходе выполнения мероприятия	Источники финансироывания	Финан-совые потреб-ности **ВСЕГО**	Стоимость реализации мероприятий по годам (в ценах 2010 года)							
						Прогнозная стоимость мероприятий по годам (в тыс.руб)							
						20132012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	87	9	10	11	12	13	14	15
1.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений I очереди, производительностью 6000 м3/сутки, расположенных в г.Арамиле по адресу: пер.Речной, 1А	2013-2016	1.Достижение нормативных сбросов по загрязнениям в водоем 2.Прекращение загрязнения водоема недостаточно очищенными стоками 3.Улучшение санитарной обстановки в регионе .Сокращение энергоемкости сооружений за счет установки энергосберегающего оборудования и исключения из работы части сооружений в связи с приведением станции до расчетной производительности до 6000 м3/ сутки, против проектной 13500 м3/сутки	Местный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники	**126 658** **155 456**	29 946 34 304	34 500 41 418	37 982 47 787	24 230 31 948				
	ПИР		10% от стоимости реконструкции объекта		**9 823** **10 737**	9 823 10 737							
2	Реконструкция КНС№1, расположенной по адресу: г.Арамиль, ул.Чапаева 96А. Выполнение ремонтных работ и замена насосов СД 400/18,5, 40 кВт - 2 шт на насосы Fa 08.64 E с двигателем FK 17.1-4/16K - 3 шт с установкой частотных преобразователей, общей производительностью 160 м3/час, номинальной мощностью 6,6 кВт - (приложение 3 п.1,2)	2014	1.Повышение надежности работы канализационной сети 2.Сокращение энергопотребления за счет установки энергосберегающего оборудования 3.Сокращение аварийных ситуаций 4.Увеличение мощности насосных станций	Местный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники	**4 363** **5 238**		4 363 5 238						
	ПИР		10% от стоимости реконструкции объекта		**136** **156**	136 156							
3	Реконструкция КНС№2, расположенной по адресу: г.Арамиль, ул.Трудовая 5. Выполнение ремонтных работ и замена насосов СД 450/22,5, 40 кВт - 2 шт на насосы Fa 10.65 E - 3 шт (2 раб/1 рез) с установкой частотных преобразователей. Производительность насоса 140 м3/час, номинальная мощность 11,5 кВт. Рабочая производительность насосной станции - 280 м3/час (приложение 4 п.1,2)	2017	1.Повышение надежности работы канализационной сети 2.Сокращение энергопотребления за счет установки энергосберегающего оборудования 3.Сокращение аварийных ситуаций 4.Увеличение мощности насосных станций		**7 920** **10 944**					7 920 10 944			
	ПИР		10% от стоимости реконструкции объекта		**192** **253**				192 253				
4	Реконструкция КНС№3, расположенной по адресу: г.Арамиль, ул.Пушкина 1А. Выполнение ремонтных работ и замена насосов СД 450/22,5, 40 кВт - 2 шт на насосы Fa 10.84 E - 2 шт, производительностью 180 м3/час, номинальной мощностью 14,4 кВт со шкафом управления и два насоса FA 10.65 E, производительностью 80 м3/час, номинальной мощностью 8,8 кВт со шкафом управления	2017	1.Повышение надежности работы канализационной сети 2.Сокращение энергопотребления за счет установки энергосберегающего оборудования 3.Сокращение аварийных ситуаций 4.Увеличение мощности насосных станций	Местный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники	**11 415** **15 773**					11 415 15 773			
	ПИР		10% от стоимости реконструкции объекта		**341** **450**				341 450				
5	**Сети водоотведения**												
5.1.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до камеры гашения напора с заменой существующего трубопровода d=125 мм на две нитки напорного коллектора из труб ПНД d=160 мм, протяженностью 1,3х2=2,6 км	2016-2017	1.Предотвращение аварийных ситуаций 2.Увеличение пропускной способности канализационной сети	Местный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники	**12 292** **16 838**				2 322 3 061	9 970 13 777			
	ПИР		10% от стоимости реконструкции объекта		**632** **781**		250 300	382 481					
5.2.	Реконструкция самотечного сборного коллектора от камеры гашения напора до КНС-2 по ул.Рабочая с заменой трубопроводов d=150..250 мм на d=300 мм, общей протяженностью 3,015 км.	2013-2016	1.Предотвращение аварийных ситуаций 2.Увеличение пропускной способности канализационной сети	Местный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники	**52 696** **64 052**	14 696 16 834	15 500 18 608	17 500 22 017	5 000 6 593				
	ПИР		10% от стоимости реконструкции объекта		**3 489** **3 814**	3 489 3 814							
5.3.	Реконструкция самотечного коллектора от ул.Текстильщиков до ул.Красноармейская с заменой d=150..225 мм на d=315 мм, протяженностью 0,54 км.	2016-2017	1.Предотвращение аварийных ситуаций 2.Увеличение пропускной способности канализационной сети	Местный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники	**10 378** **14 142**				3 125 4 120	7 253 10 022			
	ПИР		10% от стоимости реконструкции объекта		**625** **786**			625 786					
ИТОГО в ценах 2011 года *(без НДС)* **ИТОГО с учетом индексов**				Местный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники	**240 958** **299 420**	**44 777**13 312 **51 293**14 551	**54 613** **65 564**	**56 489** **71 071**	**35 210** **46 425**	**36 558** **50 516**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**
в том числе													
местный бюджет					**13 659** **17 092**	**2 687**0 **3 078**0	**3 277** **3 934**	**3 389** **4 264**	**2 113** **2 785**	**2 193** **3 031**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**
областной бюджет					**204 881** **256 382**	**40 299**0 **46 164**0	**49 152** **59 007**	**50 840** **63 964**	**31 689** **41 782**	**32 902** **45 464**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**
внебюджетные источники					**22 418** **25 946**	**1 7911**3 312 **2 0521**4 551	**2 185** **2 623**	**2 260** **2 843**	**1 408** **1 857**	**1 462** **2 021**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ **в том числе:**					**495 760** **615 503**	**98 321**21 953 **113 458**23 883	**122 880** **147 517**	**118 127** **147 582**	**49 926** **65 313**	**45 826** **62 816**	**15 131** **20 764**	**9 311** **13 212**	**14 286** **20 960**
местный бюджет					**28 429** **35 497**	**5 899**0 **6 808**0	**7 373** **8 851**	**7 088** **8 855**	**2 996** **3 919**	**2 750** **3 769**	**908** **1 246**	**559** **793**	**857** **1 258**
областной бюджет					**426 426** **532 458**	**88 489**0 **1021120**	**110 592** **132 765**	**106 314** **132 824**	**44 933** **58 781**	**41 243** **56 534**	**13 618** **18 687**	**8 380** **11 890**	**12 857** **18 864**
внебюджетные источники					**40 905** **47 548**	**3 9332**1 953 **4 5382**3 883	**4 915** **5 901**	**4 725** **5 903**	**1 997** **2 612**	**1 833** **2 513**	**605** **831**	**372** **529**	**571** **838**

Примечание: В числителе показана стоимость реализации мероприятий по годам (в ценах 2011 года), в знаменателе - прогнозная стоимость мероприятий по годам (в тыс.рублях)