Приложение Д

Ассоциация
«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
Объединение Проектировщиков "ОсноваПроект"»
(Ассоциация СРО "ОсноваПроект")
188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
пос. Мурино, ул. Центральная, д. 46
+7 (812) 242-72-38, +7 (911) 799-90-07
osnova_p@mail.ru
www.основапроект.рф
ОГРН 1123300000253 ИНН 5321800449 КПП 470301001
№ в государственном реестре: СРО-П-176-19102012

ОсноваПроект

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

27 сентября 2018 г. ВРОП-1655146740/08

Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»
(полное наименование саморегулируемой организации)

188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, ул. Центральная, д. 46, www.основапроект.рф
(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

СРО-П-176-19102012
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

№ п/п	Наименование	Сведения
1	2	3
1	Сведения о члене саморегулируемой организации	
	идентификационный номер налогоплательщика	1655146740
	полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательская фирма "Промышленная экология и мониторинг" (ООО ПИФ "Промэкомониторинг")
	адрес места нахождения	420022, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д.84А
	фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления деятельности;	Нет
	регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов	ОП-1655146740 29.08.2014 г.
2	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Протокол заседания Совета Партнерства от 29.08.2014 г.
3	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	Нет
4	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку	

№ п/п	Наименование	Сведения
1	2	3
	проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:	
	а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);	Да
	б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);	Да
	в) в отношении объектов использования атомной энергии	Нет
5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности
6	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности
7	Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации	Нет

Директор
Ассоциации СРО «ОсноваПроект» М.П. Левицкий С.В.

Общество с ограниченной ответственностью
«ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ»
тел./факс: (843) 204-26-10, (843) 204-26-11,
e-mail: proekt@tatgp.ru www.tatgp.ru
ИНН/КПП 1660274480/166001001 ОГРН 1161690116720
420140 РТ г. Казань, ул. Ю. Фучика, 98А

Свидетельство №1090.01-2017-1660274480-П-166 от 15.02.17г.

«Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

218/19-ПБ

Том 8

Главный инженер Д.Р.Мустакимов

Главный инженер проекта А.Е.Ахмадулин

2019

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

218/19-ПБ.ПЗ

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	8

ООО «ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ»

Разраб. Мухрамова
Проверил Мустакимов
Н.контроль Ильина
ГИП Ахмадулин

Формат А4

Содержание

1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1
а) Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта 3
б) Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте 3
в) Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных объектов, пересечение с трассами других линейных объектов, устройство охранных зон) 4
г) Описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями, наружными установками, отдельно стоящими резервуарами с нефтью и нефтепродуктами, компрессорными и насосными станциями и др., проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению, проезды и подъезды для пожарной техники) 5
д) Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта 5
е) Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 6
ж) Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности 6
з) Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации 6
и)Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты (автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты), описание размещения технических систем противопожарной защиты, систем их управления, а также способа взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также порядок работы технических систем (средств) для работы автоматических систем пожаротушения и пожарной техники (при наличии таких систем) 6
к) Описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем 7

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

218/19-ПБ.ПЗ

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	8

ООО «ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ»

Разраб. Мухрамова
Проверил Мустакимов
Н.контроль Ильина
ГИП Ахмадулин

Формат А4

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
218/19-ПБ.С	Содержание тома №8	2
218/19-СП	Состав проектной документации	3
218/19-ПБ.ПЗ	Пояснительная записка	5
	Графическая часть	
218/19-ПБ	Ситуационный план. Пути подъезда пожарной	12
	техники к проектируемым сооружениям (КНС)	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Мухрамова			07.19
Пров.		Мустакимов			07.19
Н. контр.		Ильина			07.19
ГИП		Ахмадуллин			07.19

218/19 – ПБ. С

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

ООО "ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ"

л) Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств 7
м) Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности) 7
2 Перечень нормативно-технической документации 8

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

218/19-ПБ.ПЗ

Лист 2

Формат А4

Общество с ограниченной ответственностью
«ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ»
тел./факс: (843) 204-26-10, (843) 204-26-11,
e-mail: proekt@tatgp.ru www.tatgp.ru
ИНН/КПП 1660274480/166001001 ОГРН 1161690116720
420140 РТ г. Казань, ул. Ю. Фучика, 98А

Свидетельство №1090.01-2017-1660274480-П-166 от 15.02.17г.

Заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика»

«Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

218/19-ПБ

Том 8

2019

«Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый»

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
	218/19-ИГДИ	Инженерно-геодезические изыскания	
	218/19-ИГИ	Инженерно-геодезические изыскания	
	218/19-ИЭИ	Инженерно-экологические изыскания	
1	218/19-ПЗ	**Раздел 1.** Пояснительная записка	
2	218/19-ППО	**Раздел 2.** Проект полосы отвода. Водоотведение	
		Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.	
3.1	218/19-ТКР.ЭС	**Подраздел 1.** Электроснабжение	
3.2	218/19-ТКР.НК	**Подраздел 2.** Водоотведение	
3.3	218/19-ТКР.АД	**Подраздел 3.** Подъездная дорога к КНС	
4	218/19-ИЛО	**Раздел 4.** Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта	
5	218/19-ПОС	**Раздел 5.** Проект организации строительства	
6	218/19-ПОД	**Раздел 6.** Проект организации работ по сносу(демонтажу) линейного объекта	Не разрабатывается
7	218/19-ООС	**Раздел 7.** Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
8	218/19-ПБ	**Раздел 8**. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
9	218/19-СМ	**Раздел 9.** Смета на строительство	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Ахмадулин			07.19
Н. контр.		Ильина			07.19
ГИП		Ахмадулин			07.19

218/19-СП

Состав проекта

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ООО «Татпромпроект»

Формат А4

а) Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта

Настоящий раздел проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (далее - мероприятия) строительства централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка выполнен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Технический регламент), постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.

В соответствии со статьей 5 Технического регламента, пожарная безопасность объекта обеспечивается: системой предотвращения пожара, системой противопожарной защиты, организационно-техническими мероприятиями.

Согласно ст. 48 Технического регламента, целью создания систем предотвращения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде источников зажигания. Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью.

Исключение условий образования горючей среды для данного объекта, в соответствии со ст. 48 Технического регламента обеспечивается применением негорючих материалов.

Согласно ст. 51 Технического регламента, целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий, что обеспечивается снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. КНС работает без постоянного персонала.

Возникновение пожара при нормальной эксплуатации объекта невозможно, так как отсутствует горючая нагрузка (среда), а так же источник зажигания.

В соответствии со ст. 80 Технического регламента, конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения проектируемого объекта обеспечиваются в случае пожара:

- эвакуацией людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью в следствии воздействия опасных факторов пожара;
- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания;
- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- нераспространение пожара на соседние здания.

Разработанные мероприятия базируются на классификациях и положениях ФЗ №123-ФЗ и действующих нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

б) Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте

Сбор самотечной хозяйственно-бытовой канализации осуществляется в проектируемые канализационные насосные станции-КНС (производительностью- 29,1 м3/ч; высотой напора

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

218/19-ПБ.ПЗ

Лист 3

Формат А4