№ колодца по генплану	Грунтовые условия	Диаметр Д	Отметка, м: Планировочная	Верха люка	Лотка	Низа днища	Грунтовой воды	Высота, мм: Рабочая, h_p	Горловины, $h_г$	Лоткой части, h_1	Полная, H	Конструкций по серии 3.900-3.ВЫП7(шт.): Сетка днища: С-35	С-32	С-31	Кольцо стеновое: КЦ-7-3	КЦ-10-6	КЦ-15-6	КЦ-20-6	Плита перекрытий на асф.: КПП-1-10-2	КПП-1-15-2	КПП-1-20-2	Плита перекрытий на газоне: КПП1-10-1	КПП1-15-1	КПП1-20-1	Опорн. плита: КЦО-1	КЦО-3	Расход на сборн. конструкции: Бетона М-200, м³	Стали, кг	Подготовка под днище: Наименование	h_p, мм	Объем, м³	Бетона М-200 на лотк., м³	Площадь гидроизол., м²	Марка: Люка	Второй крышки	Кол. переход. скоб	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
КК16	Мокрые	1000	221,52	221,57	219,86	219,66		1200	360	200	1910	1				2						1			3		0,88	36,2	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК17	Мокрые	1000	221,10	221,15	219,59	219,39		1200	210	200	1760	1				2						1			1		0,84	34,0	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК18	Мокрые	1000	220,85	220,90	219,29	219,09		1200	260	200	1810	1				2						1			2		0,86	35,1	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК19	Мокрые	1000	220,65	220,70	218,99	218,79		1200	360	200	1910	1				2						1			3		0,88	36,2	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК20	Мокрые	1000	219,83	219,88	218,17	217,97		1200	360	200	1910	1				2						1			3		0,88	36,2	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК20*	Мокрые	1000	219,83	219,88	218,14	217,94		1200	390	200	1940	1				2						1			3		0,88	36,2	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК21	Мокрые	1000	218,75	218,80	217,09	216,89		1200	360	200	1910	1				2						1			3		0,88	36,2	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК22	Мокрые	1000	218,20	218,25	216,70	216,50		1200	200	200	1750	1				2						1					0,82	32,9	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК23	Мокрые	1000	218,12	218,17	216,46	216,26		1200	360	200	1910	1				2						1			3		0,88	36,2	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК23*	Мокрые	1000	216,80	216,85	215,14	214,94		1200	360	200	1910	1				2						1			3		0,88	36,2	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК24	Мокрые	1000	221,60	221,65	219,33	219,13		1800	370	200	2520	1				3						1					0,98	38,3	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК24*	Мокрые	1000	222,00	222,05	219,61	219,41		1800	490	200	2640	1			1	3						1			1		1,05	41,6	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК25	Мокрые	1000	220,81	220,86	218,82	218,62		1200	690	200	2240	1			1	2						1			4		0,96	39,5	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК26	Мокрые	1000	218,00	218,05	216,35	216,15		1200	350	200	1900	1				2						1			3		0,88	36,2	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК27	Мокрые	1000	217,31	217,36	215,66	215,46		1200	350	200	1900	1				2						1			3		0,88	36,2	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
												15			2	32						15			34		13,43	547,2			3,3	11,85		15	15		
																													Итого: кг					975,0	135,0		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
Разраб.		Махотина			06.19
ГИП		Ахмадулин			06.19
Н. контр.		Ильина			06.19

218/19-НК

«Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый»

Система водоотведения

Стадия	Лист	Листов
Р	17	--

Таблица параметров круглых канализационных колодцев

ООО "ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ" г.Казань

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

№ колодца по генплану	Грунтовые условия	Диаметр Д	Отметка, м: Планировочная	Верха люка	Лотка	Низа днища	Грунтовой воды	Высота, мм: Рабочая, h_p	Горловины, $h_г$	Лоткой части, h_1	Полная, H	Конструкций по серии 3.900-3.ВЫП7(шт.): Сетка днища: С-35	С-32	С-31	Кольцо стеновое: КЦ-7-3	КЦ-10-6	КЦ-15-6	КЦ-20-6	Плита перекрытий на асф.: КПП-1-10-2	КПП-1-15-2	КПП-1-20-2	Плита перекрытий на газоне: КПП1-10-1	КПП1-15-1	КПП1-20-1	Опорн. плита: КЦО-1	КЦО-3	Расход на сборн. конструкции: Бетона М-200, м³	Стали, кг	Подготовка под днище: Наименование	h_p, мм	Объем, м³	Бетона М-200 на лотк., м³	Площадь гидроизол., м²	Марка: Люка	Второй крышки	Кол. переход. скоб	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
КК28	Мокрые	1000	216,80	216,85	214,96	214,76		1200	540	200	2090	1			1	2						1			2		0,91	37,3	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК29	Мокрые	1000	216,00	216,05	214,27	214,07		1200	430	200	1980	1			1	2						1					0,87	35,1	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК30	Мокрые	1000	215,16	215,21	213,43	213,23		1200	430	200	1980	1			1	2						1					0,87	35,1	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК31	Мокрые	1000	214,66	214,71	212,92	212,72		1200	440	200	1990	1			1	2						1					0,87	35,1	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК32	Мокрые	1500	217,50	217,55	213,21	213,01		2400	1790	200	4540		1		5		4						1		3		2,0	100,3	щебен.	100	0,38	2,72		Л	КР		
КК33	Мокрые	1000	217,50	217,55	215,52	215,32		1200	680	200	2230	1			1	2						1			3		0,93	38,4	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК34	Мокрые	1000	217,75	217,80	215,76	215,56		1200	690	200	2240	1			1	2						1			3		0,93	38,4	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК35	Мокрые	1000	218,00	218,05	216,00	215,80		1200	700	200	2250	1			1	2						1			4		0,95	39,5	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК36	Мокрые	1000	214,37	214,42	212,38	212,18		1200	690	200	2240	1			1	2						1			3		0,93	38,4	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК37	Мокрые	1000	220,68	220,73	218,42	218,22		1800	360	200	2510	1				3						1			3		1,04	41,6	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК38	Мокрые	1000	221,17	221,23	218,62	218,42		2400	60	200	2810	1				4						1					1,14	43,7	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
КК39	Мокрые	1000	221,30	221,35	218,66	218,46		2400	140	200	2890	1				4						1					1,14	43,7	щебен.	100	0,22	0,79		Л	КР		
1	Мокрые	1500	214,37	214,42	211,78	211,27		2400	600		3150		1		1		4						1		2		1,78	90,4	щебен.	100	0,54	0,56		Л	КР		
												11	2		11	27	8					11	2		23		14,36	617,0			3,34	1,97		13	13		
																													Итого: кг					845,0	117,0		

Таблица круглых канализационных перепадных колодцев

№ колодца по генплану	Высота перепада h1,мм	Стояк: Обозначение	Марка, диаметр	Материал	Длина,мм	Масса,кг	Отвод: Обозначение	Заделка стояка: Бетон,м3	Сталь Ф10АIII,кг	Расход бетона на лотков. часть,м3	Масса стальной плиты,кг
1	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
КК32	2070	ГОСТ 18599-2001*	225	ПЭ	4200	204,0	"Узел А"	0,33	14,30	4,82	40

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
Разраб.		Махотина			06.19
ГИП		Ахмадулин			06.19
Н. контр.		Ильина			06.19

218/19-НК

«Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый»

Система водоотведения

Стадия	Лист	Листов
Р	18	--

Таблица параметров круглых канализационных колодцев

ООО "ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ" г.Казань

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.