| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Поэтапная диагностика сетей по выявлению ветхих участков сети, по уточнению трассировки сети, несанкционированных врезок, производственных утечек | | | км | 25 | | 450 | 11250 | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | | | | | | | | | |
| 13 | Строительство участка водопроводной сети d=150 мм от насосной станции II-го подъема, расположенной по ул.Садовая,10 (в районе городской больницы), до ул.Рабочая, 110, протяженностью 1,5 км. | Общая протяженность проектируемого водопровода – 1,5 км Диаметр 150 | | км | 1,5 | | 4049,6786 | 6074,51787 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6074,5179 |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 607,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Перекладка участка трубопровода по ул. Рабочая | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,65 км Диаметр 100 | | км | 0,65 | 6-4 | 3297,8333 | 2143,592 | | 1000 | 900 | 243,59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 214,359 | | 214,36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Перекладка участка трубопровода по ул. Октябрьска | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,7 км Диаметр 100 | | км | 0,7 | 6-4 | 3297,8333 | 2308,483 | | | 1000 | 1308,48 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 230,848 | | | 230,85 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Перекладка участка трубопровода по ул. Энгельса | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,18 км Диаметр 100 | | км | 0,18 | 6-4 | 3297,8333 | 593,61 | | | 593,6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Перекладка участка трубопровода по ул. Красноармейская | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,43 км Диаметр 100 | | км | 0,43 | 6-4 | 3297,8333 | 1418,068 | | | 813,81 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 141,807 | | | 141,81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Перекладка участка трубопровода по ул. Курчатова | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,62 км Диаметр 100 | | км | 0,62 | 6-4 | 3297,8333 | 2044,657 | | | 2044,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 204,466 | | | 204,47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Перекладка участка трубопровода по ул. Школьная | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,5 км Диаметр 100 | | км | 0,5 | 6-4 | 3297,8333 | 1648,917 | | | | | 648,92 | 1000 | | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 164,892 | | | | | 164,89 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Перекладка участка трубопровода по ул. Мира | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,65 км Диаметр 100 | | км | 0,65 | 6-4 | 3297,8333 | 2143,592 | | | 1000 | 1143,59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 214,359 | | | 214,36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Перекладка участка трубопровода по ул. Комсомольская | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,4 км Диаметр 100 | | км | 0,4 | 6-4 | 3297,8333 | 1319,133 | | | | | 319,13 | 1000 | | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 131,913 | | | | | 131,91 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Перекладка участка трубопровода по ул. 1 Мая | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,26 км Диаметр 100 | | км | 0,26 | 6-4 | 3297,8333 | 857,437 | | | | | | 857,4 | | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Перекладка участка трубопровода по ул. Малышева | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,3 км Диаметр 100 | | км | 0,3 | 6-4 | 3297,8333 | 989,35 | | | | | | 989,35 | | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Перекладка участка трубопровода по ул. Калинина | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,13 км Диаметр 100 | | км | 0,13 | 6-4 | 3297,8333 | 428,718 | | | | | | | 428,72 | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 25 | Перекладка участка трубопровода по ул. Чапаева | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,55 км Диаметр 100 | | км | 0,55 | 6-4 | 3297,8333 | 1813,808 | | | | | | | 500 | 1314 | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 181,381 | | | | | | | 181,38 | | | | | | | | | | | |
| 26 | Прокладка участка трубопровода по ул. Народной воли | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,9 км Диаметр 160 | | км | 0,9 | 6-1 | 4049,6786 | 3644,711 | | | | | 1822,355 | 1822,355 | | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 364,471 | | | | | 364,47 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Прокладка участка трубопровода по пер. Дорожный | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,6 км Диаметр 160 | | км | 0,6 | 6-1 | 4049,6786 | 2429,807 | | | | | | 2429,8 | | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 242,981 | | | | | | 242,98 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Прокладка участка трубопровода по ул. Авиационная | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,5 км Диаметр 160 | | км | 0,5 | 6-1 | 4049,6786 | 2024,839 | | | | | | | 2024,8 | | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 202,484 | | | | | | | 203,48 | | | | | | | | | | | |
| 29 | Прокладка участка трубопровода по ул. Пролетарская | Общая протяженность проектируемого водопровода – 1,1 км Диаметр 160 | | км | 1,1 | 6-1 | 4049,6786 | 4454,646 | | | | | | | | 4455 | | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 445,465 | | | | | | | | 445,5 | | | | | | | | | | |
| 30 | Прокладка участка трубопровода по ул. Колхозная | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,8 км Диаметр 160 | | км | 0,8 | 6-1 | 4049,6786 | 3239,743 | | | | | | | | | 3240 | | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 323,974 | | | | | | | | | 324 | | | | | | | | | |
| 31 | Прокладка участка трубопровода по ул. Горького | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,4 км Диаметр 160 | | км | 2,3 | 6-1 | 4049,6786 | 9314,261 | | | | | | | | | | 9314,3 | | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 931,426 | | | | | | | | | | 931,43 | | | | | | | | |
| 32 | Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,5 км | | км | 0,8 | 6-1 | 4049,6786 | 3239,743 | | | | | | | | | | | 3240 | | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 323,974 | | | | | | | | | | | 324 | | | | | | | |
| 33 | Прокладка участка трубопровода по пер. Степной | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,3 км Диаметр 160 | | км | 1,4 | 6-1 | 4049,6786 | 5669,55 | | | | | | | | | | | | 5669,6 | | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 566,955 | | | | | | | | | | | | 566,96 | | | | | | |
| 34 | Прокладка участка трубопровода по ул. Заречная | Общая протяженность проектируемого водопровода – 1,8 км | | км | 1,8 | 6-3 | 3325,568 | 5986,022 | | | | | | | | | | | | | 5986 | | | | | |
| 35 | Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова | Общая протяженность проектируемого водопровода – 1,0 км | | км | 1 | 6-1 | 4049,6786 | 4049,679 | | | | | | | | | | | | 2024,8 | 2026 | | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 404,96 | | | | | | | | | | | | 404,96 | | | | | | |
| 36 | Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Либкнехта | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,3 км Диаметр 160 | | км | 0,3 | 6-1 | 4049,6786 | 1214,904 | | | | | | | | | | | | | | 1214,9 | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 121,49 | | | | | | | | | | | | | | 121,49 | | | | |
| 37 | Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Маркса | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,2 км Диаметр 160 | | км | 0,9 | 6-1 | 4049,6786 | 3644,711 | | | | | | | | | | | | | 1822 | 1822,4 | | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 364,471 | | | | | | | | | | | | | 364,5 | | | | | |
| 38 | Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса | Общая протяженность проектируемого водопровода – 1,4 км Диаметр 160 | | км | 1,4 | 6-2 | 7386,1604 | 10340,625 | | | | | | | | | | | | | | 5000 | 5341 | | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 1034,063 | | | | | | | | | | | | | | 1034,1 | | | | |
| 39 | Прокладка участка трубопровода по ул. Набережная | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,3 км Диаметр 160 | | км | 0,9 | 6-1 | 4049,6786 | 3644,711 | | | | | | | | | | | | | | | | 3644,7 | | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 364,471 | | | | | | | | | | | | | | | | 364,47 | | |
| 40 | Прокладка участка трубопровода по ул. Д. Бедного | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,2 км Диаметр 160 | | км | 0,9 | 6-1 | 4049,6786 | 3644,711 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3644,7 | |
| | ПИР (10%) | | | | | | | 364,471 | | | | | | | | | | | | | | | | | 364,47 | |
| 41 | Прокладка участка трубопровода по ул. Горького | Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,2 км Диаметр 160 | | км | 0,9 | 6-1 | 4049,6786 | 3644,711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3644,711 |