

Таблица 3.12 - **Результаты тепловых испытаний по определению тепловых потерь в тепловых сетях, присоединенных к Котельной № 6**
(г.Арамиль, ул. Лесная, 13-А)

Таблица 3.13 - Результаты тепловых испытаний по определению тепловых потерь в тепловых сетях, присоединенных к Котельной №7 (г.Арамиль ул. Мира, 6-А/2)

Направление	Участок сети		Тип прокладки, конструкция тепловой изоляции	Расход сетевой и подпиточной воды, т/ч		Фактические испытываемые Тепловые потери без утечек (через изоляцию)	Фактические тепловые потери с утечками Q _и , Гкал/ч	Фактические испытываемые потери через изоляцию при среднегодовых условиях работы	Фактические тепловые потери, приведенные к среднегодовым условиям, с учетом утечек, (Гкал/ч)	Нормативные тепловые потери при среднегодовых условиях работы через изоляцию	Определенные по нормам тепловые потери, приведенные к среднегодовым условиям с учетом утечек, (Гкал/ч)	Соотношение фактических и определенных по нормам тепловых потерь, К
				G _с	G _п							
Котельная-Мира №16к2	котельная №7	ТК-3	Подземная/надземная, Пенополиуретан	365,1	0,004	0,00659	0,00685	0,00718	0,00744	0,00546	0,00572	1,3
	ТК-3	Мира №16-к2	Подземная, Пенополиуретан	9,0	0,002	0,00089	0,00102	0,00096	0,00109	0,00056	0,00069	1,6
Котельная-Мира №6г	котельная №7	ТК-1	Надземная/подземная, Пенополиуретан	31,5	0,006	0,00486	0,00525	0,00524	0,00563	0,00317	0,00356	1,6
	ТК-1	ТК-2	Подземная, Пенополиуретан	12,8	0,001	0,00283	0,00289	0,00305	0,00312	0,00230	0,00236	1,3
	ТК-2	Мира №6г	Подземная, Пенополиуретан	4,5	0,001	0,00308	0,00314	0,00332	0,00339	0,00186	0,00192	1,8
Среднее значение соотношения фактических и определенных по нормам тепловых потерь, К												1,5
Среднегодовая нагрузка, Гкал/час					0,597							
Нормативные среднегодовые тепловые потери, %					4,6							
Фактические среднегодовые тепловые потери, %					6,5							