СХЕМА МАФ

В рамках проекта предусмотрены зоны отдыха с лавочками и урнами. Непосредственно на горке предполагается установка качелей. В части территорий с доступом к воде рекомендуется установка навесов.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Лавочка
- Урна
- Качели
- Навес
- Уличный ПУФ
- Уличный мангал
- Горка для катания
- Арт-объект

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ[1]

Площадь благоустройства - 11,5 га

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Единичная расценка за материал	Количество	Стоимость материала итого, руб.	Единичная расценка за работу	Стоимость работ итого, руб.
	ПОКРЫТИЯ						
1	Покрытие дороги из асфальтобетона	м²	р.3 100,00	1 139,00	р.3 530 900,00	р.840,00	р.958 760,00
2	Покрытие пешеходное из колотой брусчатки	м²	р.3 000,00	195,00	р.585 000,00	р.2 150,00	р.419 250,00
3	Бортовой камень УДС 150 для УДС	м.п.	р.1 200,00	242	р.290 400,00	р.660,00	р.159 720,00
4	Бортовой камень 150 для радиусов закругления для УДС	м.п.	р.1 500,00	124	р.186 000,00	р.660,00	р.81 840,00
5	Покрытие из бетонной тротуарной плитки	м²	р.2 600,00	278,00	р.722 800,00	р.2 150,00	р.597 700,00
6	Тротуарный бордюр Садовый 80мм	м.п.	р.1 300,00	540	р.702 000,00	р.660,00	р.356 400,00
7	Бортовой камень для радиусов закругления тротуаров 80мм	м.п.	р.1 500,00	48,50	р.72 750,00	р.660,00	р.32 010,00
8	Устройство деревянного настила на свайном фундаменте	м.п.	р.1 800,00	2085	р.3 753 000,00	р.2 500,00	р.5 212 500,00
	ИТОГО ПО ПОКРЫТИЯМ:				р.17 659 030,00		
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
8	Устройство растительного слоя цветника	м²	р.800,00	851,00	р.680 800,00	р.500,00	р.425 500,00
	ИТОГО ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ:				р.1 106 300,00		
	ОСВЕЩЕНИЕ						
8	Стальной светодиодный столб «Иннополис», 4 м Артикул: 23526	шт	57 800,00	59,00	р.3 410 200,00	р.6 670,00	р.393 530,00
	ИТОГО ПО ОСВЕЩЕНИЮ:				р.3 803 730,00		

[1]Расчет является ориентировочным и нуждается в уточнении при разработке рабочего проекта

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ[1]

Площадь благоустройства - 11,5 га

	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ						
9	Скамейка чугунная «Варшава» Артикул: 12143	шт	32 400,00	10,00	р.324 000,00	р.1 944,00	р.19 440,00
10	Урна «Город» Артикул: 10853	шт	21 300,00	18,00	р.383 400,00	р.1 278,00	р.23 004,00
11	Качели садово-парковые «Коринф» Артикул: 23515	шт	150 800,00	2,00	р.301 600,00	р.9 048,00	р.18 096,00
9	Горка на склон HARDWOOD «Непоседа-2000» Артикул: 29584	шт	491 600,00	1,00	р.491 600,00	р.29 496,00	р.29 496,00
10	Навес «Винсон» Артикул: 20419	шт	142 600,00	4,00	р.570 400,00	р.8 556,00	р.34 224,00
11	Жаровня для обогрева стационарная	шт	207 000,00	2,00	р.414 000,00	р.12 420,00	р.24 840,00
	ИТОГО ПО МАФ:				р.2 634 100,00		
	ИТОГО				р.25 203 160,00		

[1]Расчет является ориентировочным и нуждается в уточнении при разработке рабочего проекта

БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТА АРАМИЛЬСКОГО ОСТРОГА С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ИСЕТЬ (ФРАГМЕНТ 2)

В дополнение к существующему благоустройству у Троицкой церкви и места нахождения Арамильского острога и моста предлагается благоустроить участок севернее моста, организовать зону отдыха у воды и реорганизовать парковочное пространство.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Асфальтированная дорога
- Тротуар
- Деревянный настил
- Декоративная стенка
- Велодорожка
- Арт-объект
- Существующее озеленение
- Зона подтопления
- 1 Зона набережной
- 2 Реорганизация парковки
- 3 Планируемое благоустройство
- 4 Велодорожка
- 5 Выход к воде

СХЕМА ПОКРЫТИЙ

Улично-дорожная сеть предполагается из асфальтобетонного покрытия, выделяется пешеходная из тротуарной плитки. Зоны у воды предполагаются из деревянного настила.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Асфальтобетонное покрытие
- Тротуарная плитка
- Деревянный настил
- Колотая брусчатка

СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

Освещение основных пешеходных дорожек и улично-дорожной сети предусмотрено опорами освещения высотой 4 метра.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Фонарный столб

СХЕМА МАФ

В рамках проекта предусмотрены зоны отдыха с лавочками и урнами. В части территорий с доступом к воде рекомендуется установка качелей.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Лавочка
- Урна
- Качели
- Навес
- Уличный ПУФ
- Уличный мангал
- Горка для катания
- Арт-объект

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Единичная расценка за материал	Количество	Стоимость материала итого, руб.	Единичная расценка за работу	Стоимость работ итого, руб.
	ПОКРЫТИЯ						
1	Покрытие дороги из асфальтобетона	м²	р.3 100,00	71,00	р.220 100,00	р.1 500,00	р.106 500,00
2	Покрытие пешеходное из колотой брусчатки	м²	р.3 000,00	93,00	р.279 000,00	р.2 150,00	р.199 950,00
3	Покрытие из бетонной тротуарной плитки	м²	р.2 600,00	60	р.156 000,00	р.2 150,00	р.129 000,00
4	Тротуарный бордюр Садовый 80мм	м.п.	р.1 300,00	81	р.105 300,00		
5	Бортовой камень 150 для УДС	м.п.	р.1 200,00	57,00	р.68 400,00	р.660,00	р.37 620,00
6	Устройство деревянного настила на свайном фундаменте	м.п.	р.1 800,00	215	р.387 000,00	р.2 500,00	р.537 500,00
7	Покрытие из гранитного отсева, фракция 2-5мм	м²	р.2 000,00	20	р.40 000,00	р.246,00	р.4 920,00
	ИТОГО ПО ПОКРЫТИЯМ:				р.2 271 290,00		
	ОСВЕЩЕНИЕ						
8	Фонарь уличный «Адмирал - 2» со светильниками Артикул: 9810	шт	р.92 000,00	5	р.460 000,00	р.6 670,00	р.33 350,00
	ИТОГО ПО ОСВЕЩЕНИЮ:				р.493 350,00		
	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ						
9	Скамейка чугунная «Варшава» Артикул: 12143	шт	р.32 400,00	4	р.129 600,00	р.1 944,00	р.7 776,00
10	Урна «Город» Артикул: 10853	шт	р.21 300,00	6	р.127 800,00	р.1 278,00	р.7 668,00
11	Качели садово-парковые «Коринф» Артикул: 23515	шт	р.150 800,00	2	р.301 600,00	р.9 048,00	р.18 096,00
	ИТОГО ПО МАФ:				р.592 540,00		
	ИТОГО				р.3 357 180,00		