РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.09.2024 № 601

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.04.2024 №230 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 13.08.2021 № 412 «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 2018-2035 годы, утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 08.02.2019 № 62», на основании обращения акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.04.2024 №230 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории

Арамильского городского округа», изложив приложения №2, №3, №4, №5, №6 к техническому заданию в редакции приложений №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение №1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 27.09.2024 № 601

Приложение № 2
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень мероприятий
по строительству и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения на территории Арамильского городского округа

№ п/п	Мероприятие	Местоположение	Сроки реализации, год	Примечание
1.	Модернизация скважины № 2, расположенной по адресу: ул. Кольцевая 4-а, п. Светлый.	ул. Кольцевая, 4-а, п. Светлый	2024-2027	План - схема № 1 земельного участка расположения объекта реконструкции
2.	Модернизация скважины № 4/4, расположенной по адресу: ул. Кольцевая 2-а, п. Светлый.	ул. Кольцевая, 2-а, п. Светлый	2024-2027	План - схема № 2 земельного участка расположения объекта реконструкции
3.	Модернизация сетей водоснабжения в п. Арамиль, п. Светлый, г. Арамиль, в том числе:	п. Арамиль, п. Светлый, г. Арамиль	2024-2027	План - схема № 3 земельного участка расположения объекта реконструкции
3.1.	Модернизация трубопровода от водопроводного колодца по ул. Кирова, 26-28, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Кирова, 14-16, пос. Арамиль	ул. Кирова, в пос. Арамиль	2024-2027	Инв. N° 000000523, протяженность участка 125,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
3.2.	Модернизация трубопровода от водопроводного колодца по ул. Кирова, 14-16, пос. Арамиль до водопроводного	ул. Кирова, в пос. Арамиль	2024-2027	Инв. Na 000000524, протяженность участка 151,4 м, подземное исполнение,

	колодца по ул. Кирова, 1, пос. Арамиль			запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
3.3.	Модернизация трубопровода от водопроводного колодца по ул. Кирова, 1, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Свердлова, пос. Арамиль	ул. Кирова-ул. Свердлова, в пос. Арамиль	2024-2027	Инв. № 000000525, протяженность участка 127,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
3.4.	Модернизация трубопровода от водопроводного колодца по ул. Свердлова, 12, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Свердлова, 8, пос. Арамиль	ул. Свердлова, в пос. Арамиль	2024-2027	Инв. Ns 000000526, протяженность участка 51,4 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
3.5.	Модернизация трубопровода от водопроводного колодца по ул. Свердлова, 8, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Свердлова, 4, пос. Арамиль	ул. Свердлова, в пос. Арамиль	2024-2027	Инв. N° 000000527, протяженность участка 127,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
3.6.	Модернизация трубопровода от водопроводного колодца по ул. Свердлова, 4, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Челюскинцев, 2, пос. Арамиль	ул. Свердлова-ул. Челюскинцев, в пос. Арамиль	2024-2027	Инв. № 000000528, протяженность участка 105,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал грубы чугун, 1962 год постройки
3.7.	Модернизация трубопровода от водопроводного колодца по ул. Челюскинцев, 2, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Челюскинцев, 10-12, пос. Арамиль	ул. Челюскинцев, в пос. Арамиль	2024-2027	Инв. № 000000529, протяженность участка 103,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал грубы чугун, 1962 год постройки
3.8.	Модернизация трубопровода от водопроводного колодца по ул. Челюскинцев, 2, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Победы, 6-А/1, пос. Арамиль	ул. Челюскинцев - ул. Победы, в пос. Арамиль	2024-2027	Инв. № 000000530, протяженность участка 135,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
3.9.	Модернизация трубопровода от водопроводного колодца по ул. Победы, 6-А/1, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Победы, 17, пос. Арамиль	ул. Челюскинцев - ул. Победы, в пос. Арамиль	2024-2027	Инв. № 000000531, протяженность участка 152,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
3.10.	Модернизация трубопровода от водопроводного колодца по ул. Победы, 6-А/1, пос. Арамиль до водопроводного	ул. Жданова - ул. Победы,	2024-2027	Инв. № 000000532, протяженность участка 170,0 м, подземное исполнение,

	колодца по ул. Жданова, 1, пос. Арамиль	в пос. Арамиль		запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
3.11.	Модернизация трубопровода от водопроводного колодца по ул. Жданова, 1, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Жданова, 9-11, пос. Арамиль	ул. Жданова, в пос. Арамиль	2024-2027	Инв. Ns 000000533, протяженность участка 136,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
3.12.	Модернизация трубопровода от водопроводного колодца по ул. Жданова, 9-11, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Жданова, 17-19, пос. Арамиль	ул. Жданова, в пос. Арамиль	2024-2027	Инв. № 000000534, протяженность участка 90,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
3.13.	Модернизация трубопровода: - от водопроводного колодца № 2 до водопроводного колодца №4; - от водопроводного колодца №4 до водопроводного колодца №6; - от водопроводного колодца №6 до водопроводного колодца №8.	пос. Светлый	2024-2027	Инв. № 000000537, протяженность участка 241 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1977 год постройки; Инв. № 000000542, протяженность участка 46 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1977 год постройки; Инв. № 000000545, протяженность участка 174 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1977 год постройки.
3.14.	Модернизация трубопровода от здания над скважиной №4/4(пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2-А) до водяного колодца № 8 пос. Светлый.	пос. Светлый	2024-2027	Инв. № 000000546, протяженность участка 36 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1977 год постройки;
3.15.	Модернизация трубопровода от водяного колодца № 4 до Канализационной насосной станции № 2 (пос. Светлый,7-Б)	пос. Светлый	2024-2027	Инв. № 000000547, протяженность участка 845 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1977 год постройки.

3.16.	Модернизация трубопровода от водяного колодца № 55 до тепловой камеры у эстакады со стороны пос. Арамиль	ст. Арамиль в п. Арамиль	2024-2027	Инв. № 000000603, протяженность участка 68,5 м, подземное исполнение, воздушное, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1978 год постройки.
3.17.	Модернизация трубопровода: - от Водонапорной башни (г. Арамиль, ул. Рабочая, 138-Б) до Водяного колодца № 1 (г. Арамиль, ул. Химиков); - от Водяного колодца №1 (г. Арамиль, ул. Химиков) до водяного колодца №2 (г. Арамиль, ул. Химиков); - от Водяного колодца №2 (г. Арамиль, ул. Химиков) до Водяного колодца (г. Арамиль, ул. Химиков, ул. Садовая).	ул. Рабочая – ул. Химиков в г. Арамиль	2024-2027	Инв. № 000000339, протяженность участка 63 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1982 год постройки; Инв. № 000000340, протяженность участка 22 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1982 год постройки; Инв. № 000000341, протяженность участка 126 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1987 год постройки.
3.18.	Строительство трубопровода ХВС по ул. Химиков до Водяного колодца (г. Арамиль, ул. Химиков, ул. Садовая).	ул. Химиков - ул. Садовая в г. Арамиль	2024-2027	Протяженность участка 78 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 160 мм, материал трубы ПНД.
3.19.	Модернизация трубопровода от здания насосной над скважиной № 3/50383 (г. Арамиль, ул. Рабочая,144-А) до Водонапорной башни (г. Арамиль, ул. Рабочая, 138-Б).	ул. Рабочая в г. Арамиль	2024-2027	Протяженность участка 214 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 160 мм, материал трубы ПНД.
3.20.	Модернизация трубопровода от Здания насосной над скважиной №2/3866 (город Арамиль, улица Новая, 25-В) до Водяной камеры у здания (г. Арамиль ул. Октябрьская,173-А).	ул. Новая - ул. Октябрьская в г. Арамиль	2024-2027	Инв. № 000000381, протяженность участка 200 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 108 мм, материал трубы сталь, 2006 год постройки.
4.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - скважина № 2, расположенном по адресу: ул. Кольцевая, 4-а, п. Светлый.	ул. Кольцевая,4-а, п. Светлый	2024-2027	План - схема № 1 земельного участка расположения скважины № 2 Краткое описание мероприятий: строительство ограждений зоны санитарной охраны, организация новых систем охранной пожарной сигнализации
5.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - скважина № 4/4 , расположенном по	ул. Кольцевая, 2-а, п. Светлый	2024-2027	План - схема № 2 земельного участка расположения скважины № 4/4

	адресу: ул. Кольцевая, 2-а, п. Светлый.			Краткое описание мероприятий: строительство ограждений зоны санитарной охраны, организация новых систем охранной пожарной сигнализации

Приложение №2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 27.09.2024 № 601

Приложение № 3
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень мероприятий
по строительству и модернизации объектов централизованных систем водоотведения на территории Арамильского городского округа

№ п/п	Мероприятие	Местоположение	Сроки реализации, год	Примечание
1.	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 5000 куб.м/сут. по адресу: пер. Речной 1А, г. Арамиль, Сысертский район Свердловская область	пер. Речной 1А, г. Арамиль	2023-2024	План -схема № 4 земельного участка расположения объекта строительства
2.	Строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений г. Арамиль	мкр. «Теплое поле», г. Арамиль	2027-2028	План -схема № 5 земельного участка расположения объекта строительства
3.	Модернизация дюкерного перехода через реку Исеть с заменой трубопроводов и запорной арматуры от дюкерной камеры К-140 до дюкерной камеры К-141	ул. Исетская – ул. Трудовая г. Арамиль	2024-2031	Инв. № 000000057, протяженность участка 86,54м, подводное исполнение, запорная арматура, диаметр 2 трубы по 400 мм, материал трубы сталь, 1990 год постройки.
4.	Модернизация дюкерного перехода через реку Исеть с заменой трубопроводов и запорной арматуры от дюкерной камеры К -159 до дюкерной камеры К-160	ул. Пушкина г. Арамиль	2024-2031	Инв. № 000000057, протяженность участка 277м, подводное исполнение, запорная арматура, диаметр 2 трубы по 450 мм, материал трубы сталь, 1990 год постройки.
5.	Реконструкция КНС № 1 по ул. Чапаева, 96 а, г. Арамиль	ул. Чапаева, 96а	2024-2031	Инв. № 000000049,

		г. Арамиль		1989 год постройки.
6.	Модернизация напорного трубопровода от КНС №1 г. Арамиль ул. Чапаева, 96а до камеры гашения напора (г. Арамиль,ул.Чапаева,109) К-83	ул. Чапаева в г. Арамиль	2024-2031	Инв. № 000000049, протяженность участка 230м, подземное исполнение, 2 трубы диаметр 300мм, материал трубы чугун, 1989 год постройки.
7.	Реконструкция КНС № 2 по ул. Трудовая, 5, г. Арамиль	ул. Трудовая, 5 г. Арамиль	2024-2031	Инв. № 000000057, 1990 год постройки.
8.	Модернизация напорного трубопровода от КНС №2 г. Арамиль ул. Трудовая, 5 до камеры гашения напора К-146 (напротив строения г. Арамиль ул. Свободы,12А)	ул. Трудовая - ул. Свободы, г. Арамиль	2024-2031	Инв. № 000000057, протяженность участка 2 нитки по 270 м, подземное исполнение, 2 трубы диаметр 400мм, материал трубы чугун 1990 год постройки.
9.	Строительство КНС № 1, п. Светлый,1- В	п. Светлый,1- В	2024-2031	Старая КНС №1: Инв. № 000000093, 1983 год постройки.
10.	Строительство КНС № 2, п. Светлый, 7- Б	п. Светлый, 7- Б	2024-2031	Старая КНС №2: Инв. № 000000094, 1978 год постройки.
11.	Модернизация напорного трубопровода от КНС №1 п. Светлый, 1в до камеры гашения около п. Светлый ул. Центральная 1б	п. Светлый, 1в	2024-2031	Инв. № 000000095, протяженность участка 547 м, подземное исполнение, 2 трубы диаметр 150мм, материал трубы чугун, 1983 год постройки.
12.	Модернизация напорного трубопровода от КНС №2 п. Светлый 7-Б до камеры гашения около п. Светлый ул. Центральная 1б	п. Светлый, 7-Б	2024-2031	протяженность участка 230 м, подземное исполнение, 2 трубы диаметр 150мм, материал трубы чугун, 1978 год постройки.
13.	Модернизация трубопровода очищенных сточных вод от ОС п. Светлый до выпуска № 2 река Исеть	п. Светлый, ул. Центральная 1б	2024-2031	Инв. № 000000095, протяженность участка 1278 м, подземное исполнение, диаметр трубы 300мм, материал трубы керамика, 1978 год постройки
14.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - КНС №1, расположенном по адресу: ул. Чапаева 96 а, г. Арамиль	г. Арамиль, ул. Чапаева 96 а	2024-2031	КНС №1 - Инв. № 000000049, 1989 год постройки. Краткое описание мероприятий: строительство ограждений санитарно-защитной зоны, организация новых систем охранной пожарной сигнализации
15.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - КНС №2, расположенном по адресу:	г. Арамиль, ул. Трудовая 5	2024-2031	КНС №2 - Инв. № 000000057, 1990 год постройки. Краткое описание мероприятий:

	ул. Трудовая 5, г. Арамиль			строительство ограждений санитарно-защитной зоны, организация новых систем охранной пожарной сигнализации
16.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - КНС №1, расположенном по адресу: п. Светлый, 1-В	п. Светлый, 1-В	2024-2031	Старая КНС №1: Инв. № 000000093, 1983 год постройки. Краткое описание мероприятий: строительство ограждений санитарно-защитной зоны, организация новых систем охранной пожарной сигнализации
17.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - КНС №2, расположенном по адресу: п. Светлый, 7-Б	п. Светлый, 7-Б	2024-2031	Старая КНС №2: Инв. № 000000094, 1978 год постройки. Краткое описание мероприятий: строительство ограждений санитарно-защитной зоны, организация новых систем охранной пожарной сигнализации

Приложение №3
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 27.09.2024 № 601

Приложение № 4
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Мероприятия в сфере холодного водоснабжения с указанием показателей, достигаемых в результате реализации каждого мероприятия

№ п/п	Показатели	Мероприятия		
		Модернизация скважины № 2 (резервная), расположенной по адресу: ул. Кольцевая 4-а, п. Светлый	Модернизация скважины № 4/4 (резервная), расположенной по адресу: ул. Кольцевая 2-а, п. Светлый	Модернизация сетей водоснабжения в п. Арамиль, в п. Светлом, в г. Арамиль
1.	Плановые показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	10,1	10,1	Не влияет

1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	Не влияет	Не влияет	5,77
2.	Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км	Не влияет	Не влияет	0,50
3.	Плановые показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	Не влияет	Не влияет	30,86
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м.	1,0849	1,0849	Не влияет

Приложение №4
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 27.09.2024 № 601

Приложение № 5
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Мероприятия в сфере водоотведения с указанием показателей, достигаемых в результате реализации каждого мероприятия

№ п/п	Показатели	Мероприятия									
		Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительность ю 5000 куб.м/сут. по адресу: пер. Речной 1А, г. Арамиль, Сысертский район, Свердловская область	Реконструкция КНС № 1 г. Арамиль	Реконструкция КНС № 2 г. Арамиль	Строительство новой КНС в замен старой КНС № 1 п. Светлый	Строительство новой КНС в замен старой КНС № 2 п. Светлый	Модернизация Дюкерных камер	Модернизация напорного трубопровода КНС № 1 п. Светлый	Модернизация напорного трубопровода КНС № 1 и КНС №2 г. Арамиль	Модернизация трубопровода очищенных сточных вод от ОС п. Светлый	Строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений г. Арамиль
1.	Плановые показатели качества очистки сточных вод										
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0	Не влияет								
1.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих	6,56	Не влияет								

	установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения, %		
2	Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	Не влияет	0,8
3.	Плановые показатели энергетической эффективности		
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.	2,7375	Не влияет
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.	Не влияет	0,2

Приложение №5
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 27.09.2024 № 601

Приложение № 6
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень мероприятий
по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций

№ п/п	Объект	Местоположение	Сроки реализации, год	Мероприятия
1.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод по адресу: пер. Речной 1А, г. Арамиль, Сысертский район, Свердловская область	г. Арамиль, пер. Речной 1А,	2023-2024	Обеспечение безопасности путем монтажа систем сигнализации, видеонаблюдения, организация и соблюдение контрольно-пропускного режима на объекте, устройство ограждения по периметру объекта
2.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - канализационные сети от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений г. Арамиль	г. Арамиль, мкр. «Теплое поле»,	2027-2028	Обеспечение безопасности путем монтажа систем сигнализации, видеонаблюдения, организация и соблюдение контрольно-пропускного режима на объекте,
3.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - скважина № 2, расположенном по адресу: ул. Кольцевая, 4-а, п. Светлый	п. Светлый, ул. Кольцевая, 4-а	2024-2027	Строительство ограждений зоны санитарной охраны, организация новых систем охранной пожарной сигнализации

4.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - скважина № 4/4, расположенном по адресу: ул. Кольцевая, 2-а, п. Светлый	п. Светлый, ул. Кольцевая, 2-а	2024-2027	Строительство ограждений зоны санитарной охраны, организация новых систем охранной пожарной сигнализации
5.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - КНС №1, расположенном по адресу: ул. Чапаева 96 а, г. Арамиль	г. Арамиль, ул. Чапаева 96 а	2024-2031	Строительство ограждений санитарно-защитной зоны, организация новых систем охранной пожарной сигнализации
6.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - КНС №2, расположенная по адресу: ул. Трудовая 5, г. Арамиль	г. Арамиль, ул. Трудовая 5	2024-2031	Строительство ограждений санитарно-защитной зоны, организация новых систем охранной пожарной сигнализации
7.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - КНС №1, расположенная по адресу: п. Светлый, 1-В	п. Светлый, 1-В	2024-2031	Строительство ограждений санитарно-защитной зоны, организация новых систем охранной пожарной сигнализации
8.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - КНС №2, расположенная по адресу: п. Светлый, 7-Б	п. Светлый, 7-Б	2024-2031	Строительство ограждений санитарно-защитной зоны, организация новых систем охранной пожарной сигнализации