РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.10.2024 № 646

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.04.2024 №230 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 13.08.2021 № 412 «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 2018-2035 годы, утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 08.02.2019 № 62», на основании обращения акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.04.2024 №230 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа», изложив приложения №2, №3, №4, №5, №6 к техническому заданию в редакции приложений №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение №1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 16.10.2024 № 646

Приложение № 2
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень мероприятий
по модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения на территории Арамильского городского округа

№ п/п	Мероприятие	Местоположение	Сроки реализации, год	Примечание
1.	Модернизация трубопровода от в/колодца по ул. Свердлова, 4, пос. Арамиль до в/колодца по ул. Челюскинцев, 2, пос. Арамиль	ул. Свердлова-ул. Челюскинцев, в пос. Арамиль	2027	Инв. № 000000528, протяженность участка 105,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал грубы чугун, 1962 год постройки
2.	Модернизация трубопровода от в/колодца по ул. Челюскинцев, 2, пос. Арамиль до в/колодца по ул. Победы, 6-А/1, пос. Арамиль	ул. Челюскинцев - ул. Победы, в пос. Арамиль	2027	Инв. № 000000530, протяженность участка 135,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
3.	Модернизация трубопровода от в/колодца по ул. Победы, 6-А/1, пос. Арамиль до в/колодца по ул. Победы, 17, пос. Арамиль	ул. Челюскинцев - ул. Победы, в пос. Арамиль	2025-2026	Инв. № 000000531, протяженность участка 152,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
4.	Модернизация трубопровода от в/колодца по ул. Победы, 6-А/1, пос. Арамиль до в/колодца по ул. Жданова, 1, пос. Арамиль	ул. Жданова - ул. Победы, в пос. Арамиль	2026	Инв. № 000000532, протяженность участка 170,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
5.	Модернизация трубопровода от в/колодца по ул. Жданова, 1, пос. Арамиль до в/колодца по ул. Жданова,	ул. Жданова, в пос. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000533, протяженность участка 136,0 м, подземное исполнение, запорная

	9-11, пос. Арамиль			арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
6.	Модернизация трубопровода от в/колодца по ул. Жданова, 9-11, п. Арамиль до в/колодца по ул. Жданова, 17-19, п. Арамиль	ул. Жданова, в пос. Арамиль	2027	Инв. № 000000534, протяженность участка 90,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
7.	Модернизация трубопровода от здания над скважиной №4/4 (пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2-А) до в/колодца № 8, пос. Светлый.	пос. Светлый	2024	Инв. № 000000546, протяженность участка 36 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1977 год постройки;
8.	Модернизация трубопровода от в/колодца № 4 до Канализационной насосной станции № 2 (п. Светлый,7-Б)	пос. Светлый	2024-2025	Инв. № 000000547, протяженность участка 845 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1977 год постройки.

Приложение №2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 16.10.2024 № 646

Приложение № 3
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень мероприятий
по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения на территории Арамильского городского округа

№ п/п	Мероприятие	Местоположение	Сроки реализации, год	Примечание
1.	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 5000 куб.м/сут. по адресу: пер. Речной 1А, г. Арамиль, Сысертский район Свердловская область	пер. Речной 1А, г. Арамиль	2023-2024	План -схема № 4 земельного участка расположения объекта строительства
2.	Строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений г. Арамиль	мкр. «Теплое поле», г. Арамиль	2027-2028	План -схема № 5 земельного участка расположения объекта строительства
3.	Строительство КНС № 1, п. Светлый,1- В	п. Светлый,1- В	2024-2026	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта КНС № 1, п. Светлый,1- В
4.	Строительство КНС № 2, п. Светлый, 7- Б	п. Светлый, 7- Б	2024-2026	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта КНС № 2, п. Светлый, 7- Б
5.	Модернизация напорного коллектора от КНС №1 п. Светлый 1в до камеры гашения около п. Светлый ул. Центральная 1б	п. Светлый, 1в	2026-2027	Инв. № 000000095, протяженность участка 547 м, подземное исполнение, 2 трубы диаметр 150мм, материал трубы чугун, 1983 год

				постройки.
6.	Модернизация напорного трубопровода от КНС №2 п. Светлый 7-Б до камеры гашения около п. Светлый ул. Центральная 1б	п. Светлый, 7-Б	2026-2027	Протяженность участка 230 м, подземное исполнение, 2 трубы диаметр 150мм, материал трубы чугун, 1978 год постройки.

Приложение №3
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 16.10.2024 № 646

Приложение № 4
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Мероприятия в сфере холодного водоснабжения с указанием показателей, достигаемых в результате реализации каждого мероприятия

№ п/п	Показатели	Мероприятия
		Модернизация сетей водоснабжения в п. Арамиль, в п. Светлый.
1.	Плановые показатели качества питьевой воды	
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	10,1
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	5,77
2.	Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических	0,50

	нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км	
3.	Плановые показатели энергетической эффективности	
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	30,86
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м.	1,0849

Приложение №4
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 16.10.2024 № 646

Приложение № 5
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Мероприятия в сфере водоотведения с указанием показателей, достигаемых в результате реализации каждого мероприятия

№ п/п	Показатели	Мероприятия					
		Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 5000 куб.м/сут. по адресу: пер. Речной 1А, г. Арамиль, Сысертский район, Свердловская область	Строительство новой КНС в замен старой КНС № 1 п. Светлый	Строительство новой КНС в замен старой КНС № 2 п. Светлый	Модернизация напорного коллектора от КНС № 1 до камеры гашения п. Светлый	Модернизация напорного трубопровода от КНС № 2 до камеры гашения п. Светлый	Строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений г. Арамиль
1.	Плановые показатели качества очистки сточных вод						
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0	Не влияет				
1.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих	6,56	Не влияет				

	установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения, %		
2	Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	Не влияет	0,8
3.	Плановые показатели энергетической эффективности		
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.	2,7375	Не влияет
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.	Не влияет	0,2

Приложение №5
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 16.10.2024 № 646

Приложение № 6
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень мероприятий
по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций

№ п/п	Объект	Местоположение	Сроки реализации, год	Мероприятия
1.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод по адресу: пер. Речной 1А, г. Арамиль, Сысертский район, Свердловская область	г. Арамиль, пер. Речной 1А,	2023-2024	Обеспечение безопасности путем монтажа систем сигнализации, видеонаблюдения, организация и соблюдение контрольно-пропускного режима на объекте, устройство ограждения по периметру объекта
2.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - канализационные сети от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений г. Арамиль	г. Арамиль, мкр. «Теплое поле»,	2027-2028	Обеспечение безопасности путем монтажа систем сигнализации, видеонаблюдения, организация и соблюдение контрольно-пропускного режима на объекте,
3.	Модернизация сетей водоснабжения в п. Арамиль, в п. Светлом	пос. Арамиль, пос. Светлый	2024-2027	Организация охранной зоны