РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.03.2026 № 159

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.04.2024 №230 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 13.08.2021 № 412 «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 2018-2035 годы, утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 08.02.2019 № 62», на основании обращения акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.04.2024 №230 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа», изложив приложения №2, №3, №4, №5, №6 к техническому заданию в редакции приложений №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа М.Н. Мишарина

Приложение №1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 19.03.2026 № 159

Приложение № 2
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень мероприятий
по модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения на территории Арамильского городского округа

№ п/п	Мероприятие	Местоположение	Сроки реализации, год	Примечание
1.	Модернизация трубопровода от в/колодца по ул. Свердлова, 4, пос. Арамиль до в/колодца по ул. Челюскинцев, 2, пос. Арамиль	ул. Свердлова-ул. Челюскинцев, в пос. Арамиль	2027	Инв. № 000000528, протяженность участка 105,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал грубы чугун, 1962 год постройки
2.	Модернизация трубопровода от в/колодца по ул. Челюскинцев, 2, пос. Арамиль до в/колодца по ул. Победы, 6-А/1, пос. Арамиль	ул. Челюскинцев - ул. Победы, в пос. Арамиль	2027	Инв. № 000000530, протяженность участка 135,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
3.	Модернизация трубопровода от в/колодца по ул. Победы, 6-А/1, пос. Арамиль до в/колодца по ул. Победы, 17, пос. Арамиль	ул. Челюскинцев - ул. Победы, в пос. Арамиль	2026	Инв. № 000000531, протяженность участка 152,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки

4.	Модернизация трубопровода от в/колодца по ул. Победы, 6-А/1, пос. Арамиль до в/колодца по ул. Жданова, 1, пос. Арамиль	ул. Жданова - ул. Победы, в пос. Арамиль	2026	Инв. № 000000532, протяженность участка 170,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
5.	Модернизация трубопровода от в/колодца по ул. Жданова, 1, пос. Арамиль до в/колодца по ул. Жданова, 9-11, пос. Арамиль	ул. Жданова, в пос. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000533, протяженность участка 136,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
6.	Модернизация трубопровода от в/колодца по ул. Жданова, 9-11, п. Арамиль до в/колодца по ул. Жданова, 17-19, п. Арамиль	ул. Жданова, в пос. Арамиль	2027	Инв. № 000000534, протяженность участка 90,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки
7.	Модернизация трубопровода от здания над скважиной №4/4 (пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2-А) до в/колодца № 8, пос. Светлый.	пос. Светлый	2026	Инв. № 000000546, протяженность участка 36 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1977 год постройки
8.	Модернизация трубопровода от в/колодца № 4 до Канализационной насосной станции № 2 (п. Светлый,7-Б)	пос. Светлый	2026	Инв. № 000000547, протяженность участка 845 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1977 год постройки
9	Модернизация водовода по адресу: от в/колодца у многоквартирного дома (далее – МКД) ул. Гарнизон, 18 до МКД ул. Гарнизон, 20 в т.ч. по подвалам МКД ул. Гарнизон, 18,21,19, г. Арамиль.	ул. Гарнизон, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000378, протяженность участка 310 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы сталь, 1992 год постройки
10	Модернизация водовода по адресу: ул. Малышева от в/колодца по ул. 1 Мая до в/колодца ул. Красноармейская, г. Арамиль	ул. Красноармейская – ул. 1 Мая, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000315, протяженность участка 143 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы сталь, 1982 год постройки

11	Модернизация водовода по ул. Курчатова от ул. Красноармейская до ул. Ленина, г. Арамиль	ул. Курчатова, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000402, протяженность участка 508 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы сталь, 1977 год постройки
12	Модернизация водовода по адресу: ул. Красноармейская от в/колодца пер. 9 Мая до в/колодца ул. Красноармейская, 39, г. Арамиль	ул. Красноармейская – пер. 9 Мая, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000321, протяженность участка 325 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1973 год
13	Модернизация водовода по адресу: ул. Свердлова от в/колодца по ул. 1 Мая, угол пер. 9 Мая до в/колодца ул. Свердлова, 22, г. Арамиль	ул. Свердлова – ул. 1 Мая, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000322, протяженность участка 32 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1973 год
14	Модернизация водовода по адресу: ул. Чапаева от в/колодца ул. Чапаева, 15 до в/колодца ул. Октябрьская, г. Арамиль	ул. Чапаева, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000311, протяженность участка 309 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1969 год
15	Модернизация водовода водопровода от колодца на углу улиц Малышева-Красноармейская до колодца ул. Красноармейская - пер. 9 Мая до ул. Октябрьская, 73, г Арамиль	ул. Красноармейская – ул. Октябрьская, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000316 протяженность участка 558 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1973 год
16	Модернизация водовода по адресу: ул. Лесная от в/колодца на углу ул. Рабочая-Лесная до в/колодца на углу ул. Лесная-Садовая, г. Арамиль	ул. Рабочая – ул. Лесная, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000354, протяженность участка 351 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1973 год
17	Модернизация водовода водопровода от колодца ул. Красноармейская, 39 до колодца ул. Красноармейская, 59, г. Арамиль	ул. Красноармейская, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000322, протяженность участка 279 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1973 год
18	Модернизация водовода по адресу: от в/колодца №38 на перекрестке улиц между Школой №3 и МКД ул. Станционная, 16 до в/колодца № 42, напротив МКД ул. Станционная, 18, пос. Арамиль	ул. Станционная, п. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000586, протяженность участка 156 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1973 год

19	Модернизация водовода по адресу: от скважины № 4/4 ул. Кольцевая,2А, п. Светлый до в/колодца № 8 на просеке пос. Светлый	ул. Кольцевая, п. Светлый	2026-2027	Инв. № 000000546, протяженность участка 240 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1958 год
20	Модернизация водовода по ул. Щорса от колодца у МКД ул. Рабочая, 129 до колодца у МКД ул. Щорса, 59, г. Арамиль	ул. Рабочая – ул. Щорса, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000351, протяженность участка 690 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1973 год
21	Модернизация водовода по ул. Садовая от ул. Химиков до колодца у МКД Садовая, 15, г. Арамиль	ул. Садовая – ул. Химиков, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000342, протяженность участка 660 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1973 год
22	Модернизация водовода от колодца 15 у дома связи до колодца Станционная, 1, пос. Арамиль	ул. Станционная, п. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000560, протяженность участка 400 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1958 год
23	Модернизация водовода от колодца 42, напротив МКД ул. Станционная, 18 до колодца 49 у МКД ул. Станционная,15 в т.ч. МКД ул. Станционная, 20, 17, 15, пос. Арамиль	ул. Станционная, п. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000592, протяженность участка 371 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1978 год
24	Модернизация водовода от в/колодца №4 до в/колодца №5 на водоводе п. Светлый от скважины№1,2 п. Светлый ул. Кольцевая, 4А до в/колодца №58, расположенного в районе КНС-2 п. Светлый,7Б	п. Светлый	2026-2027	Инв. № 000000547, протяженность участка 845 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1958 год
25	Модернизация водовода г. Арамиль, ул. Космонавтов от МКД ул. Космонавтов, 7/2 до МКД ул. Космонавтов, 9/4	ул. Космонавтов, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000371, протяженность участка 68 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1970 год
26	Модернизация водовода по адресу: г. Арамиль, ул. Исетская от ул. Энгельса -Механизаторов до Исетская 13	ул. Исетская, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000410, протяженность участка 314 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1986 год
27	Модернизация водовода пос. Арамиль, ул. Победы, Жданова, Челюскинцев, Свердлова, Кирова.	п. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000321, протяженность участка 1941 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1962 год

28	Модернизация водовода от в/колодца №7 на просеке к в/колодцу №15 у "Дома связи", пос. Арамиль	п. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000321, протяженность участка 834 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1958 год
29	Модернизация водовода от в/колодца №4 до в/колодца №5 на водоводе п. Светлый от скважины №1,2 п. Светлый ул. Кольцевая, 4А до в/колодца №58, расположенного в районе КНС-2 п. Светлый, 7Б	п. Светлый	2026-2027	Инв. № 000000512, протяженность участка 845 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1958 год
30	г. Арамиль, пер. Восточный от ул. Рабочей до ул. Щорса	г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000357, протяженность участка 197 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1961 год
31	Модернизация водовода г. Арамиль, ул. Химиков от водонапорной башни до ул. Садовая	ул. Химиков – ул. Садовая, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000339, протяженность участка 267 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 150 мм, материал трубы сталь, 1982 год
32	Строительство блочно-модульной станции водоподготовки для обеспечения качества питьевой воды	п. Светлый	2026-2027	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта Производительность, 16 м3/ч Наименование скважины № 3
33	Строительство блочно-модульной станции водоподготовки для обеспечения качества питьевой воды	ул. 1 Мая, г. Арамиль	2026-2027	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта Производительность, 15 м3/ч Наименование скважины № 415/1639
34	Строительство блочно-модульной станции водоподготовки для обеспечения качества питьевой воды	ул. Новая, г. Арамиль	2026-2027	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта Производительность, 15 м3/ч Наименование скважины № 5/6949
35	Строительство блочно-модульной станции водоподготовки для обеспечения качества питьевой воды	ул. Новая, г. Арамиль	2026-2027	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта Производительность, 17 м3/ч Наименование скважины № 2/3866
36	Строительство блочно-модульной станции водоподготовки для обеспечения качества питьевой воды	ул. Заветы Ильича, г. Арамиль	2026-2027	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта Производительность, 17 м3/ч Наименование скважины № 911

37	Строительство блочно-модульной станции водоподготовки для обеспечения качества питьевой воды	ул. Комсомольская, г. Арамиль	2026-2027	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта Производительность, 16 м3/ч Наименование скважины № 480
38	Строительство блочно-модульной станции водоподготовки для обеспечения качества питьевой воды	ул. Новая, г. Арамиль	2026-2027	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта Производительность, 17 м3/ч Наименование скважины № 4/6159
39	Строительство скважины по адресу п. Арамиль ул. Победы 6а (2)	ул. Победы, п. Арамиль	2026-2027	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта скважина, производительность, 22,6 м3/ч Наименование скважины № 1224
40	Строительство павильона над скважиной №2/3866	ул. Новая, г. Арамиль	2026-2027	Скважина №2/3866 расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Новая, 25в
41	Строительство павильона над скважиной №4/6159	ул. Новая, г. Арамиль	2026-2027	Здание скважины №4/6159, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Новая, 25б
42	Строительство павильона над скважиной №5/6949	ул. Новая, г. Арамиль	2026-2027	Здание скважины №5/6949, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Новая, 25а
43	Строительство павильона над скважиной №1272	ул. Клубная, г. Арамиль	2026-2027	Здание скважины №1272, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, 57/1
44	Строительство павильонов над скважинами №4/50383, №3/50383	ул. Рабочая, г. Арамиль	2026-2027	Здание скважин №4/50383, №3/50383, расположенных по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, 144а
45	Строительство павильона над скважинами №1, №2	ул. Кольцевая, п. Светлый	2026-2027	Здание скважин №1, №2, расположенных по адресу: п. Светлый, ул. Кольцевая, 4а
46	Строительство павильона над скважиной №4/4	ул. Кольцевая, п. Светлый	2026-2027	Здание скважины №4/4, расположенной по адресу: п. Светлый, ул. Кольцевая, 2а
47	Строительство павильона над скважиной №3	п. Светлый	2026-2027	Здание скважины №3, расположенной по адресу: п. Светлый, 13а

Приложение №2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 19.03.2026 № 159

Приложение № 3
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень мероприятий
по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения на территории Арамильского городского округа

№ п/п	Мероприятие	Местоположение	Сроки реализации, год	Примечание
1.	Содержание очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 5000 куб.м/сут. по адресу: пер. Речной 1А, г. Арамиль, Сысертский район Свердловская область	пер. Речной 1А, г. Арамиль	2026-2031	План -схема № 4 земельного участка расположения объекта строительства
2.	Строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений г. Арамиль	мкр. «Теплое поле», г. Арамиль	2027-2028	План -схема № 5 земельного участка расположения объекта строительства
3.	Строительство КНС № 1, п. Светлый,1- В	п. Светлый,1- В	2026-2027	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта КНС № 1, п. Светлый,1- В
4.	Строительство КНС № 2, п. Светлый, 7- Б	п. Светлый, 7- Б	2026-2027	Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта КНС № 2, п. Светлый, 7- Б

5.	Модернизация напорного коллектора от КНС №1 п. Светлый 1в до камеры гашения около п. Светлый ул. Центральная 1б	п. Светлый, 1в	2026-2027	Инв. № 000000095, протяженность участка 547 м, подземное исполнение, 2 трубы диаметр 150мм, материал трубы чугун, 1983 год постройки.
6.	Модернизация напорного трубопровода от КНС №2 п. Светлый 7-Б до камеры гашения около п. Светлый ул. Центральная 1б	п. Светлый, 7-Б	2026-2027	Протяженность участка 230 м, подземное исполнение, 2 трубы диаметр 150мм, материал трубы чугун, 1978 год постройки.
7.	Модернизация участка водоотведения: от Колодца по ул. Лесной г. Арамиль колодец у здания ДК по ул. Рабочей 120а г. Арамиль до колодца у дома 114 по ул. Рабочей г. Арамиль - переход через дорогу	ул. Лесная – ул. Рабочая, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000101, протяженность участка 118 м, подземное исполнение, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1975 год
8.	Модернизация участка водоотведения: от колодца у домов 15; 17; 19 по ул. Садовой г. Арамиль и у здания блочной газовой котельной по ул. Лесной 13а г. Арамиль до колодца по ул. Лесной г. Арамиль	ул. Лесная – ул. Рабочая, г. Арамиль	2026-2027	Инв. № 000000010, протяженность участка 285 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1975 год
9.	Модернизация участка водоотведения: от колодца у домов 108-114 по ул. Рабочей г. Арамиль - переход через дорогу до колодцев у домов 108-114 по ул. Рабочей г. Арамиль	ул. Рабочая, г. Арамиль	2027-2028	Инв. № 000000102, протяженность участка 60 м, подземное исполнение, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1961 год
10.	Модернизация участка водоотведения: от колодца у нежилого здания по ул. Рабочей 130 г. Арамиль до колодца у дома 126 ул. Рабочей г. Арамиль	ул. Рабочая, г. Арамиль	2027-2028	Инв. № 000000204, протяженность участка 225 м, подземное исполнение, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1975 год
11.	Модернизация участка водоотведения: от колодца у здания нежилого назначения - баня по ул. Лесной 15 г. Арамиль у домов 128; 126 ул. Рабочей г. Арамиль до колодца на углу дома 126 ул. Рабочей г. Арамиль	ул. Рабочая, г. Арамиль	2027-2028	протяженность участка 255 м, подземное исполнение, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1960 год Инв. № 000000120
12.	Модернизация участка водоотведения: от колодца у здания ДК по ул. Рабочей 120а г. Арамиль до колодца по ул. Рабочей г. Арамиль сквер	ул. Рабочая, г. Арамиль	2027-2028	Инв. № 000000203, протяженность участка 127 м, подземное исполнение, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1980 год

13.	Модернизация участка водоотведения: от колодца у дома 133 ул. Рабочей г. Арамиль до колодца коллектора по ул. Щорса г. Арамиль	ул. Рабочая – ул. Щорса, г. Арамиль	2027-2028	Инв. № 000000210, протяженность участка 490 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1958 год
14.	Модернизация участка водоотведения: от колодца у дома 55 ул. Щорса г. Арамиль до колодца коллектора по ул. Щорса г. Арамиль	ул. Щорса, г. Арамиль	2027-2028	Инв. № 000000332, протяженность участка 86 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1978 год
15.	Модернизация участка водоотведения: от колодца у дома 57 ул. Щорса г. Арамиль до колодца коллектора на ул. Щорса г. Арамиль	ул. Щорса, г. Арамиль	2027-2028	Инв. № 000000275, протяженность участка 90 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1979 год
16.	Модернизация участка водоотведения: от колодца у дома 59 ул. Щорса г. Арамиль до колодца квартального коллектора у дома 57 ул. Щорса г. Арамиль	ул. Щорса, г. Арамиль	2027-2028	Инв. № 000000332, протяженность участка 68 м, подземное исполнение, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1985 год
17.	Модернизация участка водоотведения: от напорного коллектора Канализационной насосной станции-4 по ул. Щорса 50-А г. Арамиль до камеры гашения напора	ул. Щорса, г. Арамиль	2027-2028	Инв. № 000000221, протяженность участка 225 м, подземное исполнение, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1975 год
18.	Модернизация участка водоотведения: от самотечного квартального коллектора №1 до камеры гашения напора колодец 1/10	г. Арамиль	2028-2029	Инв. № 000000254, протяженность участка 526 м, подземное исполнение, диаметр трубы 250 мм, материал трубы чугун, 1953 год
19.	Модернизация участка водоотведения: от колодца от подстанции «Шпагатная» - Лесозавод до квартального коллектора №1, колодец К-1/16	г. Арамиль	2028-2029	Инв. № 000000423, протяженность участка 210 м, подземное исполнение, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1968 год
20.	Модернизация участка водоотведения: от квартального коллектора №1 до колодца 1/19 колодец К-1/41	г. Арамиль	2028-2029	Инв. № 000000863, протяженность участка 561 м, подземное исполнение, диаметр трубы 200 мм, материал трубы чугун, 1953 год
21.	Модернизация участка водоотведения: от колодца 1/42 колодец К-1/49 до главного коллектора К-145	г. Арамиль	2028-2029	Инв. № 000000146, протяженность участка 330 м, подземное исполнение, диаметр трубы 300 мм, материал трубы чугун, 1953 год

22.	Модернизация участка водоотведения: от главного коллектора колодец-137, колодец-145 до канализационной насосной станции-2 по ул. Трудовая 5, г. Арамиль	ул. Трудовая, г. Арамиль	2028-2029	Инв. № 000000856, протяженность участка 434 м, подземное исполнение, диаметр трубы 600 мм, материал трубы чугун, 1986 год
23.	Модернизация участка водоотведения: от колодца у домов 7; 9; ул. Космонавтов г. Арамиль училище до главного коллектора, колодец К-59	ул. Космонавтов, г. Арамиль	2028-2029	Инв. № 000000465, протяженность участка 364 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1975 год
24.	Модернизация участка водоотведения: от колодца у домов 6б; 6в; 6г ул. Мира г. Арамиль до главного коллектора К-92	ул. Мира, г. Арамиль	2028-2029	Инв. № 000000695, протяженность участка 165 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1986 год
25.	Модернизация участка водоотведения: от колодца у дома 48а ул. Школьной г. Арамиль до колодца ул. Мира	ул. Школьная – ул. Мира, г. Арамиль	2028-2029	Инв. № 000000325, протяженность участка 243 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1975 год
26.	Модернизация участка водоотведения: от колодца у дома 41 ул. Мира г. Арамиль до колодца К-4/18	ул. Мира, г. Арамиль	2029-2030	Инв. № 000000143, протяженность участка 305 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1986 год
27.	Модернизация участка водоотведения: сеть от дома 79а ул. 1 Мая г. Арамиль; от домов 1д; 1г; 1в ул. Ленина г. Арамиль; от нежилого здания (детский сад №1) по ул. Текстильщиков, 4А г. Арамиль до колодца К-4/11 квартального коллектора	ул. 1 Мая – ул. Ленина – ул. Текстильщиков, г. Арамиль	2029-2030	Инв. № 000000196, протяженность участка 195 м, подземное исполнение, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1986 год
28.	Модернизация участка водоотведения: сеть от домов 10; 8; 6; 4; 2, ул. Курчатова; от дома 6 ул. Текстильщиков г. Арамиль до колодца К-4/5 квартального коллектора № 4	ул. Курчатова – ул. Текстильщиков, г. Арамиль	2029-2030	Инв. № 000000236, протяженность участка 200 м, подземное исполнение, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1956 год
29.	Модернизация участка водоотведения: главный коллектор от К-109 по ул. Красноармейской г. Арамиль до колодца К-122, огороды, по ул. Октябрьской г. Арамиль	ул. Красноармейская – ул. Октябрьская, г. Арамиль	2029-2030	Инв. № 000000465, протяженность участка 668 м, подземное исполнение, диаметр трубы 500 мм, материал трубы чугун, 1986 год
30.	Модернизация участка водоотведения: сеть от дома 2д ул. Ленина г. Арамиль до квартального коллектора № 3 колодец К-3/2	ул. Ленина, г. Арамиль	2029-2030	Инв. № 000000189, протяженность участка 85 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1986 год

31.	Модернизация участка водоотведения: сеть от домов 1; 3; 5 ул. Новая г. Арамиль; дома 2г ул. Ленина г. Арамиль; встроенное нежилое помещение библиотека по ул. Ленина, 2г г. Арамиль до квартального коллектора №3, колодец К-3/4	ул. Новая – ул. Ленина, г. Арамиль	2029-2030	Инв. № 000000465, протяженность участка 258 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1986 год
32.	Модернизация участка водоотведения: сеть от дома 3 ул. Горбачева г. Арамиль; детская консультация по ул. Ленина, 2в г. Арамиль до квартального коллектора № 3, колодец К-3/7	ул. Ленина – ул. Горбачева, г. Арамиль	2029-2030	Инв. № 000000756, протяженность участка 162 м, подземное исполнение, , диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1986 год
33.	Модернизация участка водоотведения: сеть от нежилого здания (детский сад №4) по ул. Горбачева, 10 г. Арамиль; от домов 7; 5, ул. Горбачева г. Арамиль до квартального коллектора №3, дома 2б ул. Ленина г. Арамиль	ул. Ленина – ул. Горбачева, г. Арамиль	2029-2030	Инв. № 000000452, протяженность участка 170 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1986 год
34.	Модернизация участка водоотведения: сеть от домов 27а; 27; 25; 23 ул. Курчатова г. Арамиль; дома 2 ул. Ленина г. Арамиль до квартального коллектора № 3, К- 3/12	ул. Курчатова – ул. Ленина, г. Арамиль	2030-2031	Инв. № 000000163, протяженность участка 190 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1986 год
35.	Модернизация участка водоотведения: сеть от домов 22; 20; 18; 13 ул. Горбачева; у подъездов домов 9; 7 ул. Горбачева у домов 9; 7 ул. Новая г. Арамиль до сети дома 18 ул. Курчатова г. Арамиль	г. Арамиль	2030-2031	Инв. № 000000175, протяженность участка 623 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1986 год
36.	Модернизация участка водоотведения: от домов 26; 24 ул. Курчатова, от дома 17 с магазином, ул. Горбачева; от домов 18а; 22; 20; 18; 16; 14 ул. Курчатова, от дома до квартального коллектора №3 ул. Ленина, К-3/10	г. Арамиль	2030-2031	Инв. № 000000086, протяженность участка 393 м, подземное исполнение, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1986 год
37.	Модернизация участка водоотведения: квартальный коллектор № 3 от ул. Ленина, 2д г. Арамиль до главного коллектора К-127 по ул. Октябрьской г. Арамиль	ул. Ленина – ул. Октябрьская, г. Арамиль	2030-2031	Инв. № 000000106, протяженность участка 225 м, подземное исполнение, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1986 год
38.	Модернизация участка водоотведения: главный коллектор по ул. Октябрьской, г. Арамиль от К-126 до колодца К-128	ул. Октябрьская, г. Арамиль	2030-2031	Инв. № 000000136, протяженность участка 90 м, подземное исполнение, диаметр трубы 150 мм, материал трубы чугун, 1986 год

39.	Модернизация участка водоотведения: квартальный коллектор № 2 от ул. Энгельса 26 г. Арамиль до главного коллектора К-136	ул. Энгельса, г. Арамиль	2030-2031	Инв. № 000000126, протяженность участка 214 м, подземное исполнение, диаметр трубы 300 мм, материал трубы чугун, 1986 год
40.	Модернизация участка водоотведения: главный коллектор от К-123 до колодца К-136	г. Арамиль	2030-2031	Инв. № 000000106, протяженность участка 451 м, подземное исполнение, диаметр трубы 500 мм, материал трубы чугун, 1986 год
41.	Модернизация участка водоотведения: квартальный коллектор № 2 по ул. Октябрьской г. Арамиль до дома 26 ул. Энгельса г. Арамиль	ул. Энгельса – ул. Октябрьская, г. Арамиль	2030-2031	Инв. № 000000116, протяженность участка 268 м, подземное исполнение, диаметр трубы 200 мм, материал трубы чугун, 1986 год

Приложение №3
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 19.03.2026 № 159

Приложение № 4
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Мероприятия в сфере холодного водоснабжения с указанием показателей, достигаемых в результате реализации каждого мероприятия

№ п/п	Показатели	Мероприятия
		Модернизация сетей водоснабжения в п. Арамиль, в п. Светлый.
1.	Плановые показатели качества питьевой воды	
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	10,1
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	5,77
2.	Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км	0,50
3.	Плановые показатели энергетической эффективности	
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	30,86
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м.	1,0849

Приложение №4
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 19.03.2026 № 159

Приложение № 5
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Мероприятия в сфере водоотведения с указанием показателей, достигаемых в результате реализации каждого мероприятия

№ п/п	Показатели	Мероприятия					
		Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 5000 куб.м/сут. по адресу: пер. Речной 1А, г. Арамиль, Сысертский район, Свердловская область	Строительство новой КНС взамен старой КНС № 1 п. Светлый	Строительство новой КНС взамен старой КНС № 2 п. Светлый	Модернизация напорного коллектора от КНС № 1 до камеры гашения п. Светлый	Модернизация напорного трубопровода от КНС № 2 до камеры гашения п. Светлый	Строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений г. Арамиль
1.	Плановые показатели качества очистки сточных вод						
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,	0	Не влияет				

	сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %		
1.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения, %	6,56	Не влияет
2	Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	Не влияет	0,8
3.	Плановые показатели энергетической эффективности		
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.	2,7375	Не влияет
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.	Не влияет	0,2

Приложение №5
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 19.03.2026 № 159

Приложение № 6
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень мероприятий
по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций

№ п/п	Объект	Местоположение	Сроки реализации, год	Мероприятия
1.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод по адресу: пер. Речной 1А, г. Арамиль, Сысертский район, Свердловская область	г. Арамиль, пер. Речной 1А,	2022-2024	Обеспечение безопасности путем монтажа систем сигнализации, видеонаблюдения, организация и соблюдение контрольно-пропускного режима на объекте, устройство ограждения по периметру объекта
2.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты на объекте - канализационные сети от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений г. Арамиль	г. Арамиль, мкр. «Теплое поле»,	2027-2028	Обеспечение безопасности путем монтажа систем сигнализации, видеонаблюдения, организация и соблюдение контрольно-пропускного режима на объекте,
3.	Модернизация сетей водоснабжения в п. Арамиль, в п. Светлом	пос. Арамиль, пос. Светлый	2025-2028	Организация охранной зоны

4.	Модернизация сетей водоотведения в п. Светлый	пос. Светлый	2025-2031	Организация охранной зоны